

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - Chodnik A-B

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na Osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,29	0,02						0,00
38,33	0,16	0,12	38,33	8,50	2,76	2,76	-5,73	-5,73
74,40	0,02	0,44	36,07	3,18	10,07	3,18	6,89	1,16
RAZEM				11,68	12,83	5,94		

Nadmiar WYKOP 1,16m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - Chodnik C-D

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,05	0,41	19,36	1,01	7,06	1,01	6,05	0,00
19,36	0,05	0,32						6,05
RAZEM				1,01	7,06	1,01		

Nadmiar WYKOP 6,05m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - Chodnik E-F

Projekt : Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia, w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,03	0,33	19,17	0,33	7,42	0,33	7,09	0,00	
19,17	0,01	0,44	25,13	0,50	10,41	0,50	9,91	7,09	
44,30	0,03	0,39	18,85	0,29	8,96	0,29	8,67	16,99	
63,15	0,00	0,57	21,22	2,01	6,57	2,01	4,57	25,66	
84,37	0,19	0,05						30,23	
RAZEM				3,13	33,36	3,13			

Nadmiar WYKOP 30,23m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Brzozowa

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	2,38						0,00
26,94	0,04	1,89	26,94	0,55	57,43	0,55	56,88	56,88
40,73	0,00	2,62	13,79	0,25	31,09	0,25	30,84	87,72
53,34	0,00	2,59	12,61	0,00	32,85	0,00	32,85	120,57
79,37	0,00	2,82	26,03	0,00	70,38	0,00	70,38	190,95
113,41	0,05	2,13	34,04	0,89	84,26	0,89	83,37	274,32
141,37	0,00	2,63	27,96	0,73	66,52	0,73	65,79	340,11
179,51	0,00	2,33	38,14	0,00	94,46	0,00	94,46	434,57
195,66	0,25	1,79	16,15	2,05	33,27	2,05	31,22	465,80
RAZEM				4,47	470,27	4,47		

Nadmiar WYKOP 465,80m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Modrzewiowa

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	10,69						0,00
14,80	0,02	2,31	14,80	0,14	96,17	0,14	96,03	96,03
30,80	0,13	1,66	16,00	1,17	31,72	1,17	30,55	126,57
48,80	0,08	2,58	18,00	1,86	38,16	1,86	36,30	162,87
73,31	0,02	2,53	24,51	1,25	62,63	1,25	61,38	224,26
89,68	0,05	2,26	16,37	0,59	39,15	0,59	38,56	262,82
117,14	0,00	3,10	27,46	0,67	73,60	0,67	72,93	335,76
140,20	0,00	2,48	23,06	0,00	64,38	0,00	64,38	400,13
154,80	0,12	1,75	14,60	0,90	30,88	0,90	29,98	430,11
171,80	0,00	6,95	17,00	1,06	73,99	1,06	72,93	503,05
RAZEM				7,63	510,68	7,63		

Nadmiar WYKOP 503,05m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Nowotki

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,03	4,38						0,00
26,02	0,00	1,42	26,02	0,46	75,53	0,46	75,06	75,06
46,54	0,02	1,12	20,52	0,19	26,10	0,19	25,91	100,97
68,12	0,04	0,89	21,58	0,59	21,72	0,59	21,12	122,10
83,84	0,02	1,06	15,72	0,49	15,38	0,49	14,88	136,98
121,36	0,07	0,78	37,52	1,69	34,55	1,69	32,86	169,85
151,11	0,00	3,46	29,75	0,99	63,05	0,99	62,06	231,91
RAZEM				4,41	236,32	4,41		

Nadmiar WYKOP 231,91m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Okrężna A-B

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,11	3,58						0,00
14,59	0,08	1,97	14,59	1,37	40,55	1,37	39,18	39,18
39,46	0,05	1,48	24,87	1,69	42,91	1,69	41,22	80,40
60,65	0,17	1,72	21,19	2,38	33,86	2,38	31,49	111,89
86,42	0,02	1,36	25,77	2,51	39,64	2,51	37,13	149,02
105,53	0,02	1,59	19,11	0,45	28,14	0,45	27,69	176,71
126,32	0,03	1,40	20,79	0,55	31,06	0,55	30,51	207,22
151,03	0,06	0,63	24,71	1,11	25,10	1,11	23,99	231,22
161,75	0,18	0,27	10,72	1,30	4,81	1,30	3,51	234,73
176,05	0,27	0,56	14,30	3,25	5,90	3,25	2,65	237,37
198,84	0,01	1,98	22,79	3,25	28,89	3,25	25,64	263,01
225,14	0,00	2,04	26,30	0,19	52,80	0,19	52,61	315,62
249,54	0,02	1,55	24,40	0,32	43,78	0,32	43,46	359,08
269,19	0,00	1,86	19,65	0,26	33,52	0,26	33,27	392,35
283,88	0,01	2,01	14,69	0,06	28,44	0,06	28,39	420,74
305,69	0,00	2,53	21,81	0,08	49,53	0,08	49,45	470,19
324,91	0,01	2,16	19,22	0,07	45,12	0,07	45,06	515,24
349,68	0,03	2,01	24,77	0,42	51,65	0,42	51,23	566,47
374,01	0,00	2,08	24,33	0,37	49,75	0,37	49,38	615,86
396,77	0,03	1,64	22,76	0,42	42,36	0,42	41,95	657,80
415,21	0,01	2,05	18,44	0,45	33,99	0,45	33,54	691,34
435,13	0,01	2,10	19,92	0,24	41,30	0,24	41,05	732,39
460,28	0,02	2,09	25,15	0,33	52,72	0,33	52,39	784,78
487,20	0,01	2,55	26,92	0,36	62,50	0,36	62,14	846,92
514,19	0,00	3,96	26,99	0,15	87,86	0,15	87,71	934,63
532,29	0,00	3,34	18,10	0,02	66,04	0,02	66,02	1000,65
545,67	0,00	2,93	13,38	0,01	41,92	0,01	41,90	1042,55
584,25	0,00	3,46	38,58	0,04	123,26	0,04	123,22	1165,76
RAZEM				21,65	1187,42	21,65		

Nadmiar WYKOP 1165,76m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Okrężna E-F

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	8,60						0,00
16,35	0,03	2,41	16,35	0,30	90,06	0,30	89,77	89,77
33,34	0,13	1,63	16,99	1,43	34,32	1,43	32,89	122,66
45,78	0,08	7,81	12,44	1,34	58,69	1,34	57,35	180,01
RAZEM				3,06	183,07	3,06		

Nadmiar WYKOP 180,01m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Okrężna C-D

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,01	8,10						0,00
31,46	0,00	3,19	31,46	0,12	177,54	0,12	177,42	177,42
51,41	0,00	2,81	19,95	0,00	59,86	0,00	59,86	237,28
79,18	0,00	3,31	27,77	0,00	84,97	0,00	84,97	322,25
102,02	0,00	3,34	22,84	0,00	75,96	0,00	75,96	398,21
127,75	0,00	3,12	25,73	0,00	83,19	0,00	83,19	481,40
145,92	0,01	3,25	18,17	0,07	57,85	0,07	57,79	539,18
164,21	0,01	3,17	18,29	0,11	58,71	0,11	58,59	597,78
184,88	0,00	3,23	20,67	0,05	66,19	0,05	66,14	663,92
213,94	0,04	2,10	29,06	0,58	77,52	0,58	76,94	740,86
237,75	0,01	7,57	23,81	0,62	115,18	0,62	114,57	855,42
RAZEM				1,55	856,97	1,55		

Nadmiar WYKOP 855,42m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Okrężna G-H

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,01	8,22						0,00
31,66	0,03	1,82	31,66	0,55	158,82	0,55	158,27	158,27
54,54	0,00	2,43	22,88	0,34	48,54	0,34	48,19	206,46
72,12	0,00	2,26	17,58	0,05	41,20	0,05	41,15	247,62
87,78	0,01	9,41	15,66	0,10	91,40	0,10	91,30	338,91
RAZEM				1,03	339,95	1,03		

Nadmiar WYKOP 338,91m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Okrężna I-J

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	11,92	31,98	0,11	273,25	0,11	273,14	0,00
31,98	0,01	5,16						273,14
RAZEM				0,11	273,25	0,11		

Nadmiar WYKOP 273,14m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - Świerkowa-Sosnowa

Projekt :Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu 1000-lecia,w ulicy Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		NADMIAR(*)	
0,00	0,02	8,25						0,00
35,75	0,07	2,27	35,75	1,53	188,09	1,53	186,57	186,57
66,44	0,01	2,66	30,69	1,13	75,66	1,13	74,53	261,10
103,03	0,15	1,75	36,59	2,88	80,72	2,88	77,84	338,94
121,66	0,11	1,44	18,63	2,40	29,68	2,40	27,28	366,22
143,09	0,01	2,01	21,43	1,20	36,99	1,20	35,79	402,00
176,11	0,00	9,22	33,02	0,12	185,51	0,12	185,39	587,39
RAZEM				9,26	596,65	9,26		

Nadmiar WYKOP 587,39m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP