

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Brzozowa

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²		m	m	m	m ²		
1	0+ 001,49	P	2,18	3,00	1,25x1,25	8,10	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
2	0+ 012,03	P	2,17	3,30	1,25x1,25	8,72	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
3	0+ 026,76	P	2,13	3,70	1,25x1,25	9,44	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
4	0+ 039,05	L	1,80	4,30	1,25x1,25	9,30	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
5	0+ 046,05	P	2,10	2,60	1,25x1,25	7,02	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
6	0+ 049,79	L	1,82	3,20	1,25x1,25	7,39	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
7	0+ 056,36	P	2,09	3,20	1,25x1,25	8,25	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
8	0+ 064,41	L	1,85	4,70	1,25x1,25	10,26	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
9	0+ 071,89	P	2,07	7,70	1,25x1,25	17,50	kostka betonowa	-	-	-	-	-	dwa wjazdy
10	0+ 079,89	P	2,33	2,70	1,25x1,25	7,85	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
11	0+ 084,45	P	4,05	2,70	1,25x1,25	12,50	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
12	0+ 090,76	P	10,77	3,00	R 3	35,51	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
13	0+ 102,25	L	1,63	4,50	1,25x1,25	8,90	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
14	0+ 109,05	P	2,21	10,50	1,25x1,25	24,77	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
15	0+ 112,49	L	1,66	3,40	1,25x1,25	7,21	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
16	0+ 125,09	L	1,85	7,00	1,25x1,25	14,51	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
17	0+ 144,47	L	1,77	8,70	1,25x1,25	16,96	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
18	0+ 165,19	L	1,83	3,00	1,25x1,25	7,05	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
19	0+ 178,92	L	1,82	4,60	1,25x1,25	9,93	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
20	0+ 187,22	L	1,81	3,10	1,25x1,25	7,17	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
SUMA			49,94	88,90	-----	238,36	-----	0,00	0,00	-----	0,00	-----	-----

PODSUMOWANIE:

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 88,90 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 238,36 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Modrzewiowa

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²			m	m	m		m ²
1	0+ 016,88	L	1,96	8,60	1,25x1,25	18,42	kostka betonowa	1,00	8,60	-	8,60	betonowa	dwa wjazdy
2	0+ 017,73	P	2,55	4,20	1,25x1,25	12,27	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
3	0+ 030,17	P	2,29	7,10	1,25x1,25	17,82	kostka betonowa	-	-	-	-	-	dwa wjazdy
4	0+ 036,53	L	2,04	3,00	1,25x1,25	7,68	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
5	0+ 046,03	L	2,32	4,10	1,25x1,25	11,07	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
6	0+ 053,82	L	2,00	7,50	1,25x1,25	16,56	kostka betonowa	-	-	-	-	-	dwa wjazdy
7	0+ 063,97	L	2,00	7,60	1,25x1,25	16,76	kostka betonowa	-	-	-	-	-	wjazd + garaż
8	0+ 070,47	P	1,92	4,70	1,25x1,25	10,59	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
9	0+ 088,91	P	1,93	4,80	1,25x1,25	10,83	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
10	0+ 098,70	L	1,78	4,50	1,25x1,25	9,57	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
11	0+ 102,60	P	1,92	2,70	1,25x1,25	6,75	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
12	0+ 108,31	P	1,92	4,20	1,25x1,25	9,63	kostka betonowa	1,00	4,00	-	4,00	betonowa	
13	0+ 116,41	L	1,95	3,20	1,25x1,25	7,80	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
14	0+ 117,18	P	1,92	2,80	1,25x1,25	6,94	kostka betonowa	1,00	4,00	-	4,00	betonowa	
15	0+ 139,71	P	1,92	4,30	1,25x1,25	9,82	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
16	0+ 140,08	L	1,95	10,40	1,25x1,25	21,84	kostka betonowa	-	-	-	-	-	dwa wjazdy
17	0+ 150,88	L	1,95	2,60	1,25x1,25	6,63	kostka betonowa	-	-	-	-	-	
SUMA			34,32	86,30	-----	200,99	-----	3,00	16,60	-----	16,60	-----	-----

PODSUMOWANIE:

rozbiórka zjazdów betonowych – 16,60 m²

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 86,30 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 200,99 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Nowotki

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²		m	m	m	m ²		
1	0+ 027,42	P	0,30	3,60	1,25x1,25	2,64	kostka brukowa	1,50	3,60	-	5,40	trylinka	
2	0+ 029,45	L	0,72	3,10	1,25x1,25	3,79	kostka brukowa	1,50	3,50	-	5,25	betonowa	
3	0+ 034,63	L	0,52	3,20	1,25x1,25	3,23	kostka brukowa	1,50	3,20	-	4,80	betonowa	
4	0+ 048,47	P	0,41	2,40	1,25x1,25	2,55	kostka brukowa	1,50	2,50	-	3,75	trylinka	
5	0+ 049,00	L	0,50	2,40	1,25x1,25	2,76	kostka brukowa	1,45	2,50	-	3,63	plytki betonowe	
6	0+ 065,82	L	0,50	4,20	1,25x1,25	3,66	kostka brukowa	1,45	4,20	-	6,09	plytki betonowe	
7	0+ 066,67	P	0,40	8,50	1,25x1,25	4,96	kostka brukowa	1,50	8,00	-	12,00	trylinka	dwa wjazdy
8	0+ 083,47	P	0,40	3,00	1,25x1,25	2,76	kostka brukowa	1,50	3,00	-	4,50	plytki betonowe	
9	0+ 086,72	L	0,50	5,50	1,25x1,25	4,31	kostka brukowa	1,40	5,00	-	7,00	plytki betonowe	dwa wjazdy
10	0+ 089,95	P	0,40	2,30	1,25x1,25	2,48	kostka brukowa	1,60	2,50	-	4,00	trylinka	
11	0+ 106,93	L	0,42	6,50	1,25x1,25	4,29	kostka brukowa	1,40	6,50	-	9,10	trylinka	dwa wjazdy
12	0+ 108,44	P	0,40	3,50	1,25x1,25	2,96	kostka brukowa	1,50	3,50	-	5,25	trylinka	
13	0+ 123,96	P	0,40	3,60	1,25x1,25	3,00	kostka brukowa	1,40	3,60	-	5,04	trylinka	
14	0+ 128,45	L	0,51	3,20	1,25x1,25	3,19	kostka brukowa	1,40	3,20	-	4,48	plytki betonowe	
SUMA			6,38	55,00	-----	46,61	-----	20,60	54,80	-----	80,29	-----	-----

PODSUMOWANIE:

rozbiórka zjazdów z trylinki – 44,54 m²

rozbiórka zjazdów betonowych – 10,05 m²

rozbiórka zjazdów z płyt betonowych – 25,70 m²

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 55,00 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 46,61 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Okrężna A-B km 0+000,0 - 0+170,33

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
W1	0+ 032,76	P	1,99	5,00	1,25x1,25	11,51	kostka brukowa	2,00	5,00	-	10,00	plytki betonowe	
W2	0+ 040,84	L	2,56	4,50	1,25x1,25	13,08	kostka brukowa	1,20	4,50	-	5,40	trylinka	
W3	0+ 083,57	L	2,52	3,20	1,25x1,25	9,63	kostka brukowa	1,50	3,20	-	4,80	plytki betonowe	
								1,00	3,20	-	3,20	betonowa	
W4	0+ 102,43	L	2,53	4,20	1,25x1,25	12,19	kostka brukowa	2,50	4,20	-	10,50	betonowa	
W5	0+ 120,81	L	3,01	3,00	1,25x1,25	10,59	kostka brukowa	1,50	3,00	-	4,50	trylinka	
W6	0+ 144,98	L	2,39	8,00	1,25x1,25	20,68	kostka brukowa	1,50	8,00	-	12,00	plytki betonowe	
								1,00	3,50	-	3,50	trylinka	dwa wjazdy
SUMA			15,00	27,90	-----	77,69	-----	12,20	34,60	-----	53,90	-----	-----

PODSUMOWANIE:

rozbiórka zjazdów z trylinki – 13,40 m²

rozbiórka zjazdów betonowych – 13,70 m²

rozbiórka zjazdów z płyt betonowych – 26,80 m²

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 27,90 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 77,69 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul Okrężna C-D

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²		m	m	m	m ²		
1	0+ 019,91	L	1,40	3,70	1,25x1,25	6,74	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
2	0+ 043,82	P	2,10	5,80	1,25x1,25	13,74	kostka brukowa	-	-	-	-	-	dwa wjazdy
3	0+ 052,15	L	1,39	5,10	1,25x1,25	8,65	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
4	0+ 090,60	P	1,90	8,70	1,25x1,25	18,09	kostka brukowa	-	-	-	-	-	dwa wjazdy
5	0+ 127,14	L	1,56	4,50	1,25x1,25	8,58	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
6	0+ 142,33	L	1,59	3,30	1,25x1,25	6,81	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
7	0+ 147,22	P	1,74	2,90	1,25x1,25	6,61	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
8	0+ 162,34	L	1,68	4,00	1,25x1,25	8,28	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
9	0+ 171,16	P	0,95	4,10	1,00x1,00	5,46	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
10	0+ 189,76	P	1,02	4,10	1,00x1,00	5,74	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
11	0+ 208,00	L	1,35	3,30	1,25x1,25	6,02	kostka brukowa	-	-	-	-	-	
12	0+ 223,80	L	1,24	2,90	1,25x1,25	5,16	kostka brukowa	1,00	2,90	-	2,90	betonowa	
SUMA			17,92	52,40	-----	99,89	-----	1,00	2,90	-----	2,90	-----	-----

PODSUMOWANIE:

rozbiórka zjazdów betonowych – 2,90 m²

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 52,40 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 99,89 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Okrężna E-F

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²		m	m	m	m ²		
W1	0+ 014,23	L	1,52	3,20	1,25x1,25	6,43	kostka brukowa	2,00	3,20	1,0x1,0	7,40	kostka betonowa	
W2	0+ 017,78	P	0,65	3,10	1,00x1,00	3,02	kostka brukowa	-	-	-	-		
SUMA			2,17	6,30	-----	9,44	-----	2,00	3,20	-----	7,40	-----	-----

PODSUMOWANIE:

rozbiórka zjazdów z kostki – 7,40 m²

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 6,30 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 9,44 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Okrężna G-H

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²			m	m	m		m ²
1	0+ 018,56	L	1,24	2,70	1,00x1,00	4,35	kostka brukowa	1,50	2,70	1,0x1,0	5,05	kostka betonowa	
2	0+ 028,56	L	1,26	2,50	1,00x1,00	4,15	kostka brukowa	1,50	2,50	-	4,75	bloczki betonowe	
3	0+ 029,29	P	1,30	4,70	1,00x1,00	7,11	kostka brukowa	-	-	-	-		
4	0+ 048,34	P	1,40	4,50	1,00x1,00	7,30	kostka brukowa	-	-	-	-		
SUMA			5,20	14,40	-----	22,91	-----	3,00	5,20	-----	9,80	-----	-----

PODSUMOWANIE:

rozbiórka zjazdów z kostki – 5,05 m²

rozbiórka zjazdów z bloczków betonowych – 4,75 m²

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 14,40 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 22,91 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - ul. Świerkowa i Sosnowa

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbiórki na zjazdach					Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²		m	m	m	m ²		
1	0+ 036,13	P	2,50	4,40	1,25x1,25	12,56	kostka betonowa	-	-	-	-		
2	0+ 036,14	L	1,98	4,10	1,25x1,25	9,68	kostka betonowa	1,00	4,00	-	4,00	betonowa	
3	0+ 050,72	L	1,36	2,70	1,25x1,25	5,23	kostka betonowa	-	-	-	-		
4	0+ 063,30	P	2,70	6,50	1,25x1,25	19,11	kostka betonowa	-	-	-	-		dwa wjazdy
5	0+ 104,67	P	2,47	7,00	1,25x1,25	18,85	kostka betonowa	1,00	3,50	-	3,50	betonowa	dwa wjazdy
6	0+ 125,09	P	2,37	2,80	1,25x1,25	8,20	kostka betonowa	-	-	-	-		
7	0+ 134,51	P	2,32	4,00	1,25x1,25	10,84	kostka betonowa	-	-	-	-		
8	0+ 143,44	P	2,27	2,30	1,25x1,25	6,78	kostka betonowa	-	-	-	-		
9	0+ 166,26	L	1,56	7,70	1,25x1,25	13,57	kostka betonowa	-	-	-	-		wjazd do zakładu
SUMA			19,53	41,50	-----	104,84	-----	2,00	7,50	-----	7,50	-----	-----

PODSUMOWANIE:

rozbiórka zjazdów betonowych – 7,50 m²
oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 41,50 mb
powierzchnia zjazdów z kostki – 104,84 m²

WYKAZ ZJAZDÓW - Chodnik E-F

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane					Rozbórki na zjazdach		Uwagi
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Powierzchnia	Nawierzchnia	
			m	m	m	m ²		m ²		
1	0+ 035,60	L	15,34	3,10	1,25x1,25	49,12	kostka brukowa	-	-	
2	0+ 065,89	L	16,66	2,80	1,25x1,25	48,21	kostka brukowa	-	-	
SUMA			32,00	5,90	-----	97,33	-----	-----	-----	

PODSUMOWANIE:

oporniki na ławie betonowej jako zakończenie wjazdów – 5,90 mb

powierzchnia zjazdów z kostki – 97,33 m²