

ST-05.00.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na zabudowie otworów w ścianach zewnętrznych w systemie okiennym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – **TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE**

- w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na zabudowie otworów w ścianach zewnętrznych w systemie okiennym.

1.4. Określenia podstawowe

Ościeżnica - obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element,

Skrzydło - ruchomy element zabudowy otworu w ścianie,

Naświetle - nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie,

Ościeża - krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy,

Glif - prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do płaszczyzny ściany płaszczyzna ościeża,

Parapet - wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego,

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Według ST 00-00

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

Montowane okna powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne i być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- wymagane właściwości techniczne okien: okna PCV w kolorze białym od strony wewnętrznej i zewnętrznej, szyby o przewodności cieplnej 1,1 W/m² x K zespolone, dla całego okna 1,3 W/m²xK, nie mniej niż 3 komorowe, okucia obwiedniowe o schematach i sposobach otwierania wg. załączonych rysunków, z odtworzeniem gabarytów i podziałów.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania ogólne”

ST-05.00.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ogólnymi ST, odpowiada za jakość stosowanych materiałów.

Wymagania:

- wykonać demontaż starych okien drewnianych etapami uzgodnionymi z Inwestorem,
- zamontować nowe okna PCV z wymaganiami technicznymi montażu, dopuszczalne odchylenia pod pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 mb, jednak nie więcej niż 3 mm na całej ościeżnicy,
- montaż okien wykonać przy pomocy kotew stalowych i pianki poliuretanowej,
- do obróbek tynkarskich przystąpić po stwardnieniu pianki montażowej,
- zamontować i uszczelnić obróbki blacharskie (parapety).

Ponadto do Wykonawcy należy:

- zabezpieczenie obiektu w obrębie robót przez okres trwania prac do czasu zakończenia i ostatecznego jego odbioru,
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia bądź zniszczenia -wykonawca na swój koszt naprawi je lub odtworzy,
- podczas realizacji robót przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót,
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wykonane roboty do czasu ich końcowego odbioru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Według instrukcji dostawcy systemu okiennego.

7. OBMIAR ROBÓT

■Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”

■Jednostką obmiaru jest:

- M²
- Sztuka
- Mb

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie ustala się dodatkowych poza przytoczonymi w tekście powyżej.