

Przedmiar

Obiekt	Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Przyrzecze 20, Koronowo
Inwestor	Gmina Koronowo
Biuro kosztorysowe	Biuro inżynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz, e-mail: eurobud@os.pl,

Sporządził inż. M. Pocztarek

Bydgoszcz 4 maj 2011 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	KNR 4-01 0535/08	ST 1.1.0	Rozbiórka parapetów zewnętrznych, analogia	m2	4,925
2	KNR 13-23 1001/11	ST 1.1.0	Zabezpieczenie okien folią	m2	39,650
3	Analiza indywidualna		Wywóz i utylizacja parapetów (1 kontener)	kpl	1,000
2. Docieplenie					
4	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	259,030
5	KNR K-04 0104/04	ST 1.1.0	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą	m	99,200
6	KNR K-08 0102/01 analogia	ST 1.1.0	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - EPS 70 gr. 120 mm	m2	256,550
7	KNR K-08 0102/02 analogia	ST 1.1.0	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- EPS 70 gr. 50mm -pilaster na śc.szczytowej	m2	4,200
8	KNR K-08 0102/02 analogia	ST 1.1.0	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- EPS 70 gr. 20mm	m2	25,530
9	KNR K-08 0102/03	ST 1.1.0	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą	szt	1.295,000
10	KNR K-08 0102/08	ST 1.1.0	Montaż narożnika ochronnego	m	121,900
11	KNR K-08 0102/06	ST 1.1.0	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą	m2	25,530
12	KNR K-08 0102/05	ST 1.1.0	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą	m2	260,750
13	KNR K-08 0105/01	ST 1.1.0	Nalożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m2	260,750
14	KNR K-08 0105/02	ST 1.1.0	Nalożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m2	25,530
15	KNR K-08 0105/03	ST 1.1.0	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach	m2	260,750
16	KNR K-08 0105/04	ST 1.1.0	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm	m2	25,530
17	KNR 2-02w 1519/02	ST 1.1.0	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową -kolor	m2	286,280
3. Parapety, obróbki					
18	Kalkulacja indywidualna	ST 1.1.0	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej szer. 250mm	m	19,700
19	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	25,605
4. Cokół					
20	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	49,200
21	KNR 2-02w 1519/02	ST 1.1.0	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową -kolor cokół	m2	49,200