

Przedmiar

Obiekt	Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Przyrzecze 20, Koronowo
Inwestor	Gmina Koronowo
Biuro kosztorysowe	Biuro inżynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz, e-mail: eurobud@os.pl,

Sporządził inż. M. Pocztarek

Bydgoszcz 12 maj 2010 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka parapetów zewnętrznych, analogia Nr ST: ST 1.1.0 pn (1,2+1,2+1,2+1,2+1,2*2+1)*0,25 zach 1,5*0,25 pd 5*2*0,25	m2 m2 m2	2,050 0,375 2,500
		razem	m2	4,925
2	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią Nr ST: ST 1.1.0 pn 1,2*1,5*8+2*1*4+1*1 zach 2,25 pd 2*1,4*5	m2 m2 m2	23,400 2,250 14,000
		razem	m2	39,650
3	Analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja parapetów (1 kontener)	kpl	1,000
2. Docieplenie				
4	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 259,03	m2 razem	259,030 259,030
5	KNR K-04 0104/04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą Nr ST: ST 1.1.0 pn (5,2+2,5+0,8+4,8+6,5+4,8+1+5+2+4,6+4,1) zach (9,1+0,4*2)+4,1 pd (4,8*5+2,5*4) wsch 9,9	m m m m razem	41,300 14,000 34,000 9,900 99,200
6	KNR K-08 0102/01 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - EPS 70 gr. 120 mm Nr ST: ST 1.1.0 pn (5,2+2,5+0,8+4,8+6,5+4,8+1+5+2+4,6+4,1)*2,6 okna -(1,2*1,5*8+2*1*4+1*1) zach (9,1)*3,1+4,1*2,6 okna -2,25 pd (4,8*5+2,5*4)*3,1 okna -2*1,4*5 wsch 9,9*4,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	107,380 -23,400 38,870 -2,250 105,400 -14,000 44,550 256,550
7	KNR K-08 0102/02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- EPS 70 gr. 50mm -pilaster na śc.szczytowej Nr ST: ST 1.1.0 0,4*3*3,5	m2 razem	4,200 4,200
8	KNR K-08 0102/02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- EPS 70 gr. 20mm Nr ST: ST 1.1.0 pn ((1,2+1,5*2)*8+(2*2+1)*4+1*3)*0,3 zach 1,5*3*0,3 pd (2+1,4*2)*5*0,3	m2 m2 m2 razem	16,980 1,350 7,200 25,530
9	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą Nr ST: ST 1.1.0 259*5	szt razem	1.295,000 1.295,000
10	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: ST 1.1.0 pn ((1,2+1,5*2)*8+(2*2+1)*4+1*3)+2,6*7 zach 1,5*3 pd (2+1,4*2)*5+3,1*6	m m m razem	74,800 4,500 42,600 121,900
11	KNR K-08 0102/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą Nr ST: ST 1.1.0 pn ((1,2+1,5*2)*8+(2*2+1)*4+1*3)*0,3 zach 1,5*3*0,3 pd (2+1,4*2)*5*0,3	m2 m2 m2 razem	16,980 1,350 7,200 25,530
12	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą Nr ST: ST 1.1.0		

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		256,55+4,2	m2	260,750
		razem	m2	260,750
13	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: ST 1.1.0 256,55+4,2	m2	260,750
		razem	m2	260,750
14	KNR K-08 0105/02	Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: ST 1.1.0 pn $((1,2+1,5*2)*8+(2*2+1)*4+1*3)*0,3$ zach $1,5*3*0,3$ pd $(2+1,4*2)*5*0,3$	m2	16,980
			m2	1,350
			m2	7,200
		razem	m2	25,530
15	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach Nr ST: ST 1.1.0 256,55+4,2	m2	260,750
		razem	m2	260,750
16	KNR K-08 0105/04	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach do 30cm Nr ST: ST 1.1.0 pn $((1,2+1,5*2)*8+(2*2+1)*4+1*3)*0,3$ zach $1,5*3*0,3$ pd $(2+1,4*2)*5*0,3$	m2	16,980
			m2	1,350
			m2	7,200
		razem	m2	25,530
17	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową -kolor Nr ST: ST 1.1.0 pn $((1,2+1,5*2)*8+(2*2+1)*4+1*3)*0,3$ zach $1,5*3*0,3$ pd $(2+1,4*2)*5*0,3$ 256,55+4,2	m2	16,980
			m2	1,350
			m2	7,200
			m2	260,750
		razem	m2	286,280
3. Parapety, obróbki				
18	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej szer. 250mm Nr ST: ST 1.1.0 pn $(1,2+1,2+1,2+1,2+1,2*2+1)$ zach 1,5 pd $5*2$	m	8,200
			m	1,500
			m	10,000
		razem	m	19,700
19	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm $(4,1+9,1)*0,45*2$ $(2,5*5+9*2)*0,45$	m2	11,880
			m2	13,725
		razem	m2	25,605
4. Cokół				
20	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT cokół pn $(5,2+2,5+0,8+4,8+6,5+4,8+1+5+2+4,6+4,1)*0,5$ zach $(9,1+4,1)*0,5$ pd $(4,8*5+2,5*4)*0,5$ wsch $9,9*0,5$	m2	20,650
			m2	6,600
			m2	17,000
			m2	4,950
		razem	m2	49,200
21	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową -kolor cokół Nr ST: ST 1.1.0 cokół pn $(5,2+2,5+0,8+4,8+6,5+4,8+1+5+2+4,6+4,1)*0,5$ zach $(9,1+4,1)*0,5$ pd $(4,8*5+2,5*4)*0,5$ wsch $9,9*0,5$	m2	20,650
			m2	6,600
			m2	17,000
			m2	4,950
		razem	m2	49,200