

Przedmiar

Obiekt	Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne
Kod CPV	45000000-7
Budowa	Przyrzecze 17, Koronowo
Inwestor	Gmina Koronowo
Biuro kosztorysowe	Biuro inżynierskie P.W.EUROBUD, ul. Słowiańska 26a, 85-163 Bydgoszcz, e-mail: eurobud@os.pl,

Sporządził inż. M. Pocztarek

Bydgoszcz 12 maj 2010 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka parapetów zewnętrznych, analogia Nr ST: ST 1.1.0 pn (1,2*2+1,9+1*3+1,8)*0,15 pn (1,2*2+1,9+1*3+1,8)*0,15	m2 m2 razem	1,365 1,365 2,730
2	KNR 13-23 1001/11	Zabezpieczenie okien folią Nr ST: ST 1.1.0 pn 1,68*2+2,66+1,44*3+2,52 pn 1,68*2+2,66+1,44*3+2,52 wsch 2*1+1*1,2 zach 2*1	m2 m2 m2 m2 razem	12,860 12,860 3,200 2,000 30,920
3	Analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja parapetów (1 kontener)	kpl	1,000
4	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie okładziny z pojedynczych warstw desek nietynkowanych, analogia wsch 12,9*1,5*0,5	m2 razem	9,675 9,675
2. Docieplenie				
5	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT pn 23,4*2,8 okna -(1,68*2+2,66+1,44*3+2,52) pd 23,4*2,8 okna -(1,68*2+2,66+1,44*3+2,52) wsch 12,9*2,8 okna -(2*1+1*1,2) zach 12,9*2,8 szczyt 12,9*1,5*0,5 okna -2*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	65,520 -12,860 65,520 -12,860 36,120 -3,200 36,120 9,675 -2,000 182,035
6	KNR K-08 0102/01 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - EPS 70 gr. 120 mm Nr ST: ST 1.1.0 pn 23,4*2,8 okna -(1,68*2+2,66+1,44*3+2,52) pd 23,4*2,8 okna -(1,68*2+2,66+1,44*3+2,52) wsch 12,9*2,8 okna -(2*1+1*1,2) zach 12,9*2,8 szczyt 12,9*1,5*0,5 okna -2*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	65,520 -12,860 65,520 -12,860 36,120 -3,200 36,120 9,675 -2,000 182,035
7	KNR K-08 0102/02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- EPS 70 gr. 50mm -komin na śc.szczytowej Nr ST: ST 1.1.0 komin (0,4*3)*4,3	m2 razem	5,160 5,160
8	KNR K-08 0102/02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- EPS 70 gr. 20mm - ościeża Nr ST: ST 1.1.0 wsch 0,15*(2+1+2) zach 0,15*(2+1+2)	m2 m2 razem	0,750 0,750 1,500
9	KNR K-08 0102/03	Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą Nr ST: ST 1.1.0 182,03*5 5,16*5	szt szt razem	910,150 25,800 935,950
10	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: ST 1.1.0 pn (1,4*2+1,2)*2 (1,4*2+1,9) (1,4*2+1)*3 (1,4*2+1,8) pd (1,4*2+1,2)*2	m m m m m	8,000 4,700 11,400 4,600 8,000

Budynek mieszkalny, wielorodzinny - roboty termomodernizacyjne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków przez ułożenie płyt z wełny mineralnej w szczycie ściany wsch. wsch 12,9*1,5*0,5 razem	m2 m2	9,675 9,675
3. Parapety, obróbki				
19	Kalkulacja indywidualna	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej szer. 250mm Nr ST: ST 1.1.0 pn (1,2*2+1,9+1*3+1,8) pn (1,2*2+1,9+1*3+1,8) razem	m m m	9,100 9,100 18,200
20	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm w zamian za deskowanie wsch. szczytu 12,9*1,5*0,5 zach. 14*0,45*2 razem	m2 m2 m2	9,675 12,600 22,275
4. Cokół				
21	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - odkopanie ściany fundamentowej od frontu wraz z zasypaniem 23,4*0,6*0,6 razem	m3 m3	8,424 8,424 x 1,5
22	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 23,4*0,5+12,9*0,6+23,4*0,7 razem	m2 m2	35,820 35,820
23	KNR K-08 0102/02 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą- EPS 70 gr. 50mm Nr ST: ST 1.1.0 23,4*0,5+12,9*0,6+23,4*0,7 razem	m2 m2	35,820 35,820
24	KNR K-08 0102/08	Montaż narożnika ochronnego Nr ST: ST 1.1.0 0,8*4 razem	m m	3,200 3,200
25	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą Nr ST: ST 1.1.0 23,4*0,5+12,9*0,6+23,4*0,7 razem	m2 m2	35,820 35,820
26	KNR K-08 0105/01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie Nr ST: ST 1.1.0 23,4*0,5+12,9*0,6+23,4*0,7 razem	m2 m2	35,820 35,820
27	KNR K-08 0105/03	Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ścianach Nr ST: ST 1.1.0 23,4*0,5+12,9*0,6+23,4*0,7 razem	m2 m2	35,820 35,820
28	KNR 2-02w 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową -kolor cokół Nr ST: ST 1.1.0 23,4*0,5+12,9*0,6+23,4*0,7 razem	m2 m2	35,820 35,820