

Część I

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja elewacji					
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		220,3+143,8+102,2	m ²	466.300	
				RAZEM	466.300
2	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
		6,0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		6*1,08*0,70+6*1,08*1,81+6*1,08*1,81+2,30*1,08+2*1,00*0,80+0,70*0,70+7*1,08*1,81+2*0,80*1,81+2*3,14*0,40*0,40	m ²	50.152	
				RAZEM	50.152
4	KSNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach - elewacja frontowa	m ²		
		5,28*3,24+10,47*3,24+3,08*0,33	m ²	52.046	
				RAZEM	52.046
5	KSNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach (pas podokienny, balkon)	m ²		
		5,28*0,67+8,04*0,67+5,18*0,67+2*1,60*0,67	m ²	14.539	
				RAZEM	14.539
6	KNR 19-01 d.1 0706-01	Oczyszczenie spoin	m ²		
		52,046+14,539	m ²	66.585	
				RAZEM	66.585
7	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - analogia - gruntowanie ściany	m ²		
		66,585	m ²	66.585	
				RAZEM	66.585
8	NNRNKB 202 d.1 0927-01	Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wyko- nywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
		52,046+14,539	m ²	66.585	
				RAZEM	66.585
9	KNR 19-01 d.1 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
		52,046+14,539	m ²	66.585	
				RAZEM	66.585
10	KNR 19-01 d.1 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m		
		4*(5,28+10,45)+30*1,43+56*0,48	m	132.700	
				RAZEM	132.700
11	KNR 19-01 d.1 0819-07	Analogia - detal architektoniczny na elewacji frontowej	m		
		2*4,84+2*7,51+2*4,78+2*0,90*2+4*0,50+6*0,50	m	42.860	
				RAZEM	42.860
12	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (przyjęto 25%)	m ²		
		0,25*384,375	m ²	96.094	
				RAZEM	96.094
13	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		220,3+143,8+102,2-(50,152+66,585)+2*1,80+2*2*0,48*2,17+2*0,47*2,63+2*2*1,75*2,17+2*0,95*1,41+2*1,93*1,46+1,93*0,44+0,44*0,50	m ²	384.375	
				RAZEM	384.375
14	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		384,375	m ²	384.375	
				RAZEM	384.375
15	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		384,375	m ²	384.375	
				RAZEM	384.375
16	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa- nia - farba silikatowa	m ²		
		384,375+66,585	m ²	450.960	
				RAZEM	450.960
17	KNR-W 4-01 d.1 0542-04	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewacyjnych o szerokości 25 - 50 cm z blachy miedzianej	m ²		
		0,40*(6,23+11,37+4*(0,30+0,63+0,30))+2*(1,82+11,83+1,82)+3,56+13,61	m ²	28.252	
				RAZEM	28.252
18	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki sterczyn i murków	m ²		
		2*0,5*1,20*0,80+4*0,5*0,80*0,47+2,30*0,50	m ²	2.862	
				RAZEM	2.862
19	KNR-W 2-02 d.1 0516-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*0,5*1,20*0,80+4*0,5*0,80*0,47+2,30*0,50	m ²	2.862	
				RAZEM	2.862
20 d.1	KNR-W 2-02 0516-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy miedzianej	m ²		
		0,50*8,01+2*1,70*0,50	m ²	5.705	
				RAZEM	5.705
21 d.1	KNR-W 4-01 0534-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o śr. do 12 cm	m		
		3,50+3,00	m	6.500	
				RAZEM	6.500
22 d.1	KNR 4-01 1211-05	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0.25 m ² - kraty w oknach	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
23 d.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach	m ²		
		3*1,08*1,86+0,70*0,70+2*1,00*0,80+6*1,08*0,70	m ²	12.652	
				RAZEM	12.652
24 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach	m ²		
		3*1,08*1,86+0,70*0,70+2*1,00*0,80+6*1,08*0,70	m ²	12.652	
				RAZEM	12.652
25 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ² drzwi zewn.	m ²		
		1,52*3,67	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
26 d.1	TZKBNK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m ²		
		5,578	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
27 d.1	TZKBNK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		5,578	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
28 d.1	TZKBNK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		5,578	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
29 d.1	TZKBNK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		5,578	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
30 d.1	TZKBNK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - drzwi wejściowe	m ²		
		5,578	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
31 d.1	TZKBNK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²		
		5,578	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
32 d.1	TZKBNK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²		
		5,578	m ²	5.578	
				RAZEM	5.578
33 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		12*1,30+4*1,10+7*1,30+8*1,30	m	39.500	
				RAZEM	39.500
34 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m	szt		
		31	szt	31.000	
				RAZEM	31.000