

Część II

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja ul. Garncarska					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	0,5*(6,39+7,63)*20,85+0,5*(7,28+7,74)*7,85+0,5*7,85*3,29	m ²	218,025	
				RAZEM	218,025
2	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-04	4,06*2,00	m ²	8,120	
				RAZEM	8,120
3	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	11*1,04*1,80+2*1,16*0,60+1,04*1,80	m ²	23,856	
				RAZEM	23,856
4	KSNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - elewacja Garncarska (pod boniowanie)	m ²		
d.1	0601-01	12,74*2,30+2,06*0,80+6,06*1,50-(2*1,16*0,60+4*1,04*1,80)+1,20*3,00	m ²	34,760	
				RAZEM	34,760
5	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin	m ²		
d.1	0706-01	34,760	m ²	34,760	
				RAZEM	34,760
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - analogia - gruntowanie ściany	m ²		
d.1	2611-02	34,760	m ²	34,760	
				RAZEM	34,760
7	NNRNKB 202	Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych	m ²		
d.1	0927-01	34,760	m ²	34,760	
				RAZEM	34,760
8	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
d.1	0807-02	34,760	m ²	34,760	
				RAZEM	34,760
9	KNR 19-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m		
d.1	0825-01	6*12,74+3*2,06+4*6,06+7*1,20	m	115,260	
				RAZEM	115,260
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (przyjęto 25%)	m ²		
d.1	0726-01	0,25*154,135	m ²	38,534	
				RAZEM	38,534
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	218,025-(23,856+34,76+2,06*2,56)	m ²	154,135	
				RAZEM	154,135
12	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	154,135	m ²	154,135	
				RAZEM	154,135
13	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1	2611-02	154,135	m ²	154,135	
				RAZEM	154,135
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa	m ²		
d.1	1505-10	218,025-(23,856+2,06*2,56)	m ²	188,895	
				RAZEM	188,895
15	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlow.nierówności - ościeża	m ²		
d.1	1204-08	12*(2*1,80+1,04)*0,15+2*(2*0,60+1,16)*0,15+(2*2,56+2,06)*0,45	m ²	12,291	
				RAZEM	12,291
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie - ościeża	m ²		
d.1	2611-02	12,291	m ²	12,291	
				RAZEM	12,291
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa - ościeża	m ²		
d.1	1505-10	12,291	m ²	12,291	
				RAZEM	12,291
18	KNR-W 4-01	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewacyjnych o szerokości 25 - 50 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.1	0542-04	0,40*(12,30+2,06+6,06)	m ²	8,168	
				RAZEM	8,168
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - malowanie uchwytów do flag	m		
d.1	1212-28	4*2*0,45	m	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1	KNR-W 4-01 0534-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o śr. do 12 cm 6,40+7,70	m m	14.100	
				RAZEM	14.100
21 d.1	KNR 4-01 1211-05	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,25 m ² - kraty w oknach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach 4*1,04*1,80+2*1,16*0,60	m ² m ²	8.880	
				RAZEM	8.880
23 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach 8,880	m ² m ²	8.880	
				RAZEM	8.880
24 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - brama 2,06*2,56	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
25 d.1	TZKBNK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 5,274	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
26 d.1	TZKBNK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 5,274	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
27 d.1	TZKBNK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 5,274	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
28 d.1	TZKBNK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz 5,274	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
29 d.1	TZKBNK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - brama 5,274	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
30 d.1	TZKBNK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 5,274	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
31 d.1	TZKBNK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 5,274	m ² m ²	5.274	
				RAZEM	5.274
32 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 12*1,04+2*1,16	m m	14.800	
				RAZEM	14.800
33 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
Elewacja ul. Farna					
34 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m 20,90*6,55	m ² m ²	136.895	
				RAZEM	136.895
35 d.2	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 5,40*2,00	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
36 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 17*1,04*1,80	m ² m ²	31.824	
				RAZEM	31.824
37 d.2	KSNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach - elewacja Farna (pod boniowanie) 8,90*2,30-3*1,04*1,80+(0,58+0,80+0,82)*2,30+(3,28+3,24+3,28)*0,75	m ² m ²	27.264	
				RAZEM	27.264
38 d.2	KNR 19-01 0706-01	Oczyszczenie spoin 27,264	m ² m ²	27.264	
				RAZEM	27.264

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - analogia - gruntowanie ściany	m ²		
		27,264	m ²	27,264	
				RAZEM	27,264
40	NNRNKB 202 d.2 0927-01	Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
		27,264	m ²	27,264	
				RAZEM	27,264
41	KNR 19-01 d.2 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich	m ²		
		27,264	m ²	27,264	
				RAZEM	27,264
42	KNR 19-01 d.2 0825-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m		
		6*8,90+2*12,00+4*(0,58+0,80+0,82)	m	86,200	
				RAZEM	86,200
43	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (przyjęto 25%)	m ²		
		0,25*114,431	m ²	28,608	
				RAZEM	28,608
44	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		20,90*6,55+2*(0,58+0,80+0,82)*2,40+6*0,38*2,40+1,66*2,40+12,00*1,66-(31,824+1,44*2,30)-27,264	m ²	114,431	
				RAZEM	114,431
45	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		114,431	m ²	114,431	
				RAZEM	114,431
46	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		114,431	m ²	114,431	
				RAZEM	114,431
47	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa	m ²		
		20,90*6,55+2*(0,58+0,80+0,82)*2,40+6*0,38*2,40+1,66*2,40+12,00*1,66-(31,824+1,44*2,30)	m ²	141,695	
				RAZEM	141,695
48	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża	m ²		
		17*(2*1,80+1,04)*0,15+(2*2,30+1,14)*0,44	m ²	14,358	
				RAZEM	14,358
49	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie - ościeża	m ²		
		14,358	m ²	14,358	
				RAZEM	14,358
50	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ościeża - farba silikatowa	m ²		
		14,358	m ²	14,358	
				RAZEM	14,358
51	KNR-W 4-01 d.2 0542-04	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem gzymsów oraz pasów elewacyjnych o szerokości 25 - 50 cm z blachy miedzianej	m ²		
		0,40*20,90	m ²	8,360	
				RAZEM	8,360
52	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - malowanie uchwytów flag	m		
		4*2*0,45	m	3,600	
				RAZEM	3,600
53	KNR-W 4-01 d.2 0534-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o śr. do 12 cm	m		
		6,55+6,55	m	13,100	
				RAZEM	13,100
54	KNR 4-01 d.2 1211-05	Opalanie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o pow. do 0,25 m2 - kraty w oknach i drzwiach	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
55	KNR 4-01 d.2 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach i drzwiach	m ²		
		8*1,04*1,80+1,44*2,30	m ²	18,288	
				RAZEM	18,288
56	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kraty w oknach i drzwiach	m ²		
		18,288	m ²	18,288	
				RAZEM	18,288
57	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 - drzwi	m ²		
		1,44*2,30	m ²	3,312	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	TZKNBK XV d.2 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 3,312	m ² m ²	RAZEM 3.312	3.312
59	TZKNBK XV d.2 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem 3,312	m ² m ²	RAZEM 3.312	3.312
60	TZKNBK XV d.2 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 3,312	m ² m ²	RAZEM 3.312	3.312
61	TZKNBK XV d.2 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz 3,312	m ² m ²	RAZEM 3.312	3.312
62	TZKNBK XV d.2 0434-01	Zagruntowanie drewna - drzwi 3,312	m ² m ²	RAZEM 3.312	3.312
63	TZKNBK XV d.2 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz 3,312	m ² m ²	RAZEM 3.312	3.312
64	TZKNBK XV d.2 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz 3,312	m ² m ²	RAZEM 3.312	3.312
65	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 17*1,04	m m	RAZEM 17.680	17.680
66	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr. podokienników, dl. ponad 1m 17	szt szt	RAZEM 17.000	17.000
67	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa - analogia - osloniecie tablic pamiatkowych 3,50	m ² m ²	RAZEM 3.500	3.500
68	KNR 0-23 d.2 2611-01	Przygotowanie starego podloza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża 6*(2*0,70+1,08)*0,15+6*(2*1,81+1,08)*0,15+6*(2*1,81+1,08)*0,15+(2*2,30+1,08)*0,15+2*(2*0,80+1,00)*0,15+(2*0,70+0,70)*0,15+7*(2*1,81+1,08)*0,15+2*(2*1,81+0,80)*0,15+2*0,5*2*3,14*0,40*0,15	m ² m ²	RAZEM 19.277	19.277
69	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie - ościeża 19,277	m ² m ²	RAZEM 19.277	19.277
70	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnetrznych - tynkow gladkich bez gruntowania - ościeża - farba silikatowa 19,277	m ² m ²	RAZEM 19.277	19.277
71	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o sr.do 50 mm - uchwyty flag 5*2*0,45	m m	RAZEM 4.500	4.500
				RAZEM	4.500