

PRZEDMIAR DROGI GOGOLIN - SALNO od km 1 +750 do km 2 + 871,50

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych GOGOLIN - SALNO GMINA KORONOWO
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W KORONOWIE
ADRES INWESTORA : ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Liegmann

DATA OPRACOWANIA : 06.08.2014

Ogólna wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :


Data opracowania
06.08.2014

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1	0102-01	0.04	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie ; t."AROT" pod	m		
d.1	0303-02	kable teletechniczne 12*5	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2 Droga					
3	KNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa wapiennego gr. 20 cm o szerokości 3,	m ²		
d.2	0113-02	80m Krotność = 0.75 1121.5*5+140	m ²	5747.500	
				RAZEM	5747.500
4	KNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa wapiennego gr. 10 cm o szerokości 3,	m ²		
d.2	0113-05	60m Krotność = 0.5 1121.5*3.8	m ²	4261.700	
				RAZEM	4261.700
5	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją średniorzpadową K2 65 w ilości 3,5l/m2 stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilości 18.0 kg/m2 - I warstwa	m ²		
d.2	1001-03	1121.5*3.8	m ²	4261.700	
				RAZEM	4261.700
6	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,0 l/m2 stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15.0 kg/m2 - II warstwa	m ²		
d.2	1001-02	1121.5*3.8	m ²	4261.700	
				RAZEM	4261.700
7	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2.5 l/m2 stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12.0 kg/m2 - III warstwa	m ²		
d.2	1001-01	1121.5*3.8	m ²	4261.700	
				RAZEM	4261.700
3 Pobocza					
8	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr.kat.III-IV	m ²		
d.3	0103-02	1121.5*2*0.75	m ²	1682.250	
				RAZEM	1682.250
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	Krotność = 0.5 1121.5*2*0.75	m ²	1682.250	
				RAZEM	1682.250
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	Krotność = 0.63 1121.5*2*0.75	m ²	1682.250	
				RAZEM	1682.250
4 Zjazdy					
11	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza	m ²		
d.4	0103-01	4.5*3.5*2+4*1.93+5.15+2*19.3+5.5*3.5+4*3.5+5*3.5+6*1.93+10.7*1.5+2.193	m ²	163.543	
				RAZEM	163.543
12	KNR 6	Warstwa dolna poboczy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	163.543	m ²	163.543	
				RAZEM	163.543
13	KNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.4	0112-05	Krotność = 0.5 163.543	m ²	163.543	
				RAZEM	163.543
5 Rowy przydrożne					
14	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III); wykonanie rowów	m ³		
d.5	0311-02	1151.5*0.15*2	m ³	345.450	
				RAZEM	345.450