

Przebudowa drogi gminnej nr 050141C relacji Trzyczyn - Morzewiec o długości 1,700 km

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Roboty Przygotowawcze		
1		Odtworzenie Trasy i Punktów wysokościowych		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,710
		Roboty ziemne		
2		Roboty ziemne - wykopy (część z odwozem do 2,0 km)		
2.1	D.02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami 55kW (Spycharka 55kW (75KM))	m3	174,770
2.2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	340,160
2.3	D.02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	340,160
3		Roboty ziemne - nasypy		
3.1	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami gąsienicowymi 55kW nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii IV	m3	174,770
		Podbudowa		
4		Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem		
4.1	D.04.01.01	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	9.251,000
4.2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	9.251,000
5		Podbudowa		
5.1	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	9.251,000
5.2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	9.251,000
		Nawierzchnia - 3 warstwy powierzchniowego utrwalenia		
6		Potrójne powierzchniowe utrwalenie		
6.1	D.05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 8-11mm w ilości kruszywa 13,0dm3/m2	m2	6.335,500
6.2	D.05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 10,0dm3/m2	m2	6.335,500
6.3	D.05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm3/m2	m2	6.335,500
		Inwentaryzacja		
7		Inwentaryzacja powykonawcza		
7.1	GG-00.12.01	Roboty inwentaryzacyjne	km	1,710