

Przedmiar

Przebudowa ulicy Plażowej w miejscowości Koronowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		0
1.1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Nr ST: D.01.01.01	km	0,31
2		Usunięcie humusu gr. 15,0 cm z odwozem do 1,0 km		0
2.1	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Nr ST: D.01.02.02	m2	1.195
		Roboty ziemne		
3		Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów		0
3.1	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km Nr ST: D.02.01.01	m3	137
3.2	KNNR 1 0211/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi w gruncie kategorii I-II Nr ST: D.02.01.01	m3	102
4		Wykonanie nasypów		0
4.1	KNNR 1 0406/01	Nasy py wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przrzutem gruntu kategorii I-II z uzyskanego ukopu (Koparka 0,60m3) Nr ST: D.02.03.01	m3	102
4.2	KNNR 1 0409/07	Zagęszczanie walcami samojezdznymi wibracyjnymi nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II Nr ST: D.02.03.01	m3	102
		Podbudowy		
5		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem		0
5.1	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D.04.01.01	m2	1.172
5.2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Nr ST: D.04.01.01	m2	1.172
6		Podbudowy z kruszywa łamanego		0
6.1	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, dla KR2 Nr ST: D.04.04.02	m2	1.172
		Nawierzchnie		
7		Nawierzchnie z kostki betonowej		0
7.1	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia jezdni dla KR2 z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - szarej Nr ST: D.05.03.23	m2	1.172
		Elementy ulic - krawężniki i obrzeża		
8		Krawężniki betonowe na ławie z oporem		0
8.1	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.08.01.01b	m	178
8.2	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.08.01.01b	m	26
8.3	KNNR 6 0403/03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	338
		Roboty towarzyszące i wykończeniowe		
9		Regulacja wysokościowa urządzeń obcych i wykonanie zabezpieczeń		0
9.1	KNNR 6 1305/02	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2m3 Nr ST: D.10.08.01		
		Regulacja urządzeń sieci wodociągowej - kanalizacyjnej 4*0,15+5*0,2	m3	1,6
			razem	1,6
9.2	KNNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW na kablach o średnicy do 110mm Nr ST: D.01.03.07	m	54
10		Inwentaryzacja		0
10.1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe powykonawcze, na drogach w terenie równinnym - Inwentaryzacja Nr ST: D.01.01.01a	km	0,31