

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH MAKOWARSKO - DZIEDZINEK GMINA KORONOWO NA ODCINKU OD KM 0+000,00 DO KM 0+280,00				
1.1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1.1	45233000-9 CPV	Jezdnia (od km 0+000,00 do km 0+280,00)				
1.1.1.1	D-04.04.02b	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie - mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 - średnia grubość 5 cm	m3	52,12		
1.1.1.2	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową.	m2	1 042,40		
1.1.1.3	D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 042,40		
1.1.1.4	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu.	m2	1 042,40		
1.1.1.5	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową.	m2	1 042,40		
1.1.1.6	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	1 020,00		
1.1.2	45233120-6 CPV	Pobocza				
1.1.2.1	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	m2	420,00		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: