

## **Zadanie 8 - Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki – II etap**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej G050170C w miejscowości Buszkowo, gmina Koronowo

### **1. Zakres projektu obejmuje:**

- zakres obejmuje przebudowę drogi gminnej publicznej G050107C w miejscowości Buszkowo (działka ewid. nr 4, obręb Buszkowo oraz działka ewid. nr 170/15, obręb Sokole Kuźnica),
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- obejmuje odcinek o długości ok. 500 mb,
- wszystkie zjazdy na drogi wewnętrzne oraz na przyległe działki,
- w drodze znajduje się sieć wodociągowa, prąd oraz inne media, brak kanalizacji deszczowej,
- powinna być zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu akceptacji rozwiązań na etapie projektu koncepcyjnego. Propozycja rozwiązania powinna być uzasadniona ekonomicznie,
- zamawiający preferuje w ramach możliwości technologie z wykorzystaniem wzmocnienia, stabilizacji istniejącej podbudowy

### **2. Jednostka projektowa zobowiązana będzie do:**

- pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnień, w tym np.: opinii technicznych, aktualnej mapy do celów projektowych,
- opracowanie mapy do celów projektowych dla powyższego zadania wraz z rozgraniczeniem. Orientacyjna ilość wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych wynosi dla działki ewid. nr 4 (obwód Buszkowo) – 6 sztuki, dla działki ewid. nr 170/15 (obwód Sokole Kuźnica) - 20 sztuk od początku działki od strony Buszkowa przez odcinek ok. 300 metrów ( $\pm 5$  sztuk)
- uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego, o ile przyjęte rozwiązania techniczne wymuszają taką konieczność,
- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, o ile będzie taka potrzeba,
- uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury technicznej,
- uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie przed przystąpieniem do prac projektowych zakresu robót oraz aspektów technicznych do ujęcia w opracowaniu,
- dokonania przed właściwym organem zgłoszenia robót budowlanych bądź w przypadku konieczności złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
- opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
- opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektu,
- wykonania projektu stałej organizacji ruchu,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

### **3. Forma opracowania**

Dokumentację projektową należy wykonać w formie:

a) papierowa:

projekty budowlane/wykonawcze 3 egz. dla zamawiającego oraz w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń,

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.,

przedmiar robót - 2 egz.,

kosztorys inwestorski i ofertowy - 1 egz.

b) elektronicznej - 2 egz. kompletnej dokumentacji na płytach CD lub innych nośnikach (musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość)

**4. Termin wykonania** całości zadania wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie lub zgłoszenie w organie administracyjnym **do dnia 10 grudnia 2020 roku.**