

ZP.271.1.21.2.2020

Koronowo, dnia 20 października 2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni dróg gminnych w Koronowie

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

**Pytanie 1**

Dotyczące ul. Spichlerzowej i Pomianowskiego: Według projektu umowy §1 pkt 6 Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji. W przedmiarach brakuje pozycji dotyczącej obsługi geodezyjnej. Prosimy o poprawienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga inwentaryzacji geodezyjnej.

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść załącznika do siwz – Umowa projekt poprzez wykreślenie w § 1 ust. 6 wyrazu „inwentaryzacje”.**

**Pytanie 2**

Dotyczące ul. Spichlerzowej i Pomianowskiego: Prosimy o załączenie planów sytuacyjnych (w celu pomierzenia ilości), jeżeli Zamawiający nie posiada planów prosimy o potwierdzenie ilości z przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza ilość zawartą w przedmiarach.

**Pytanie 3**

Dotyczące ul. Spichlerzowej i Pomianowskiego: Prosimy o informację czyją własnością są frezowiny, jeśli Zamawiającego prosimy o podanie miejsca ich składowania.

**Odpowiedź:**

Frezowiny oraz inne pozostałości po wykonanych pracach są własnością Wykonawcy i w jego gestii jest zagospodarowanie tych materiałów.

**Pytanie 4**

Dotyczące ul. Spichlerzowej i Pomianowskiego: W przedmiarze w pozycji 1.d.1 jest zapis „Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 15 cm...” prosimy o potwierdzenie grubości nawierzchni bitumicznej do sfrezowania.

**Odpowiedź:**

Grubość nawierzchni do sfrezowania wynosi 10 cm.

**Pytanie 5**

Dotyczące ul. Spichlerzowej i Pomianowskiego: Prosimy o załączenie szczegółów konstrukcyjnych.

**Odpowiedź:**

Wszelkie informacje zamieszczone są w opisie technicznym.

**Pytanie 6**

Dotyczące ul. Spichlerzowej i Pomianowskiego: Prosimy o wyjaśnienie czy występują kolizje sieciami.

**Odpowiedź:**

Nie występują kolizje z żadnymi sieciami.

**Pytanie 7**

Dotyczące ul. Spichlerzowej i Pomianowskiego: Prosimy o potwierdzenie, że nie należy zabezpieczać sieci rurami dwudzielny (uzgodnienie ENEA).

**Odpowiedź:**

Wszelkie informacje dotyczące sieci ENEA są zawarte w uzgodnieniu dołączonym do dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 8**

Dotyczące ul. Pomianowskiego: W opisie technicznym jest zapis „Frezowanie nawierzchni – przyjmuje się prace na ok. 50% istniejącej nawierzchni asfaltowej w celu wyrównania niwelety”. Według tego zapisu powierzchnia jaką należy sfrezować jest równa  $570 \text{ m}^2$  ( $1140 \cdot 0.5 = 570$ ), natomiast w przedmiarze w poz. 1.d.1 ilość nawierzchni do sfrezowania wynosi  $1140 \text{ m}^2$ . Prosimy o podanie jaką powierzchnię należy sfrezować oraz o poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Ilość powierzchni do sfrezowania wynosi  $1140 \text{ m}^2$ .

**Zamawiający modyfikuje zapis punktu 4 ppkt 2 załącznika do siwz – Opis techniczny wykonania i remontu nawierzchni na ul. Pomianowskiego w Koronowie dz. nr 1040/12, 1617/5 dotyczący frezowania nawierzchni, otrzymuje on brzmienie: „- Frezowanie nawierzchni – przyjmuje się prace na całej nawierzchni asfaltowej w celu wyrównania niwelety.”**

**Pytanie 9**

Dotyczące ul. Pomianowskiego: W przedmiarze w pozycji 2.d.1 Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.10 cm ...” prosimy o potwierdzenie grubości nawierzchni bitumicznej do sfrezowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza grubość nawierzchni bitumicznej do sfrezowania na chodniku w ilości  $193,5 \text{ m}^2$ .

**Pytanie 10**

Dotyczące ul. Pomianowskiego: W opisie technicznym jest zapis „Wykonanie jednostronnego pobocza wzdłuż drogi na całej długości (z pominięciem zjazdów) o szerokości 3m z nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 5cm.” Wynika z tego że należy wykonać  $3 \times 175 = 525 \text{m}^2$  nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 5cm. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy wyżej wymienione roboty wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Roboty polegające na utwardzeniu pobocza z kruszywa łamanego wchodzą w zakres prac. Były one wskazane w opisie technicznym.

**Pytanie 11**

Dotyczące ul. Pomianowskiego: W opisie technicznym jest zapis „Roboty ziemne związane z oczyszczeniem pobocza, dopasowaniem kształtu do niwelety drogi”. Prosimy o wyjaśnienie czy wyżej wymienione roboty wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o poprawienie przedmiaru i potwierdzenie, że na  $525 \text{m}^2$  Zamawiający nie wymaga wykonania koryta.

**Odpowiedź:**

Na powierzchni pobocza Zamawiający nie wymaga wykonania korytowania.

**Pytanie 12**

Dotyczące ul. Pomianowskiego: Prosimy o załączenie szczegółu konstrukcyjnego studni osadnikowej.

**Odpowiedź:**

Studnia osadnikowa wykonana z rury dwuściennej PVC DN 500 karbowanej wraz z wpustem ulicznym klasy D400 oraz żelbetowymi pierścieniami odciążającymi. Studzienka musi cechować się wysoką sztywnością obwodowej rury trzonowej. Wpusty uliczne wykonane z żeliwa o min obciążeniu 30 T.

**Pytanie 13**

Dotyczące ul. Pomianowskiego: Według przedmiaru w pozycjach od 12 do 15 należy wykonać kanalizację deszczową (rury i studnie). Prosimy o załączenie uzgodnień kolizji oraz projektu kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź:**

Wszelkie uzgodnienia były dołączone do dokumentacji przetargowej. Na w/w odcinku ma powstać 6 sztuk studni osadnikowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

**Pytanie 14**

Dotyczące ul. Pomianowskiego: Prosimy o załączenie brakujących SST:

- prace geodezyjne i pomiarowe,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- krawężniki betonowe,
- nawierzchnia z kostki brukowej,

- pobocze utwardzone kruszywem,
- kanalizacja deszczowa (kanały rurowe, rury kanalizacyjne, studnia osadnikowa).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie dołączał SST.

**Pytanie 15**

Dotyczącymi ul. Spichlerzowej: W opisie technicznym jest zapis „Przygotowanie podbudowy oraz uzupełnienie wyrw w części asfaltowej”. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy wyżej wymienione roboty wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak prosimy o podanie konstrukcji, powierzchni oraz poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Przygotowanie podbudowy oraz uzupełnienie wyrw w części asfaltowej nie wchodzi w zakres prac.

**Pytanie 16**

Dotyczącymi ul. Spichlerzowej: W opisie technicznym jest zapis „wykonanie zjazdów asfaltowych o łącznej powierzchni około 20m<sup>2</sup>. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie czy wyżej wymienione roboty wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak prosimy o podanie konstrukcji oraz poprawienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Wykonanie zjazdów asfaltowych wchodzi w zakres prac. Konstrukcja zjazdów ma zostać wykonana w tej samej technologii co nakładka asfaltowa.

**Pytanie 17**

Dotyczącymi ul. Spichlerzowej: Prosimy o załączenie brakujących SST:

- prace geodezyjne i pomiarowe,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- krawężniki betonowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie dołączał SST.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp, modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, otrzymują one brzmienie:

- pkt IV.6.2. ogłoszenia o zamówieniu:

**„Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

**04.11.2020, godzina 09:00.**

**Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powodów: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski”**

- Rozdział X, pkt. 9, SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Zaleca się, aby wykonawca zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, przetarg nieograniczony, „Oferta na remont nawierzchni dróg gminnych” oraz „nie otwierać przed 04 listopada 2020 r., godz. 09:30”.**

- Rozdział XI, pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 04 listopada 2020 r., do godz. 9:00.**

- Rozdział XI, pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:


**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04 listopada 2020 r., o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sala nr 27 (I piętro).**

- w treści załącznika do siwz – Umowa projekt w § 1 ust. 6 wykreśla się wyraz „inwentaryzacje”.

- zapis punktu 4 ppkt 2 załącznika do siwz – Opis techniczny wykonania i remontu nawierzchni na ul. Pomianowskiego w Koronowie dz. nr 1040/12, 1617/5 dotyczący frezowania nawierzchni, otrzymuje on brzmienie:

**„- Frezowanie nawierzchni – przyjmuje się prace na całej nawierzchni asfaltowej w celu wyrównania niwelety.”**

z up. BURMISTRZA

  
Sławomir Marczewski  
Zastępca Burmistrza

